MEMORIA Y PRESUPUESTO DE UNIFICACION DE ACCESOS A CONSULTORIO

PROMOTOR EXCMO AYUNTAMIENTO

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Esta memoria y presupuesto adjunto describe de las obras que se realizan pata la unificación de accesos a consultorio

CERRAMIENTO DE RECINTO.

Se realizara cerramiento del resto de la parcela donde esta ubicado el consultorio a base de chapa perforado ,pilares metalicos de 80x80,placas de anclaje y dados de hormigon ,con puertas de dos hojas abatibles,incluso pintura de la misma.

TRATAMIENTO DE PATIO POSTERIOR .

Se realizara nivelación por medios mecanicos compactados,y extendido de zahorras volcánicas.

PINTURA

Se realizara pintura en todo el edificio en modificando colores y previa preparación de paramentos mediante picado de los mismos y posterior reparación con lechada de cemento y posterior pintura.

Pinturas de vigas de hormigon en patio acceso lateral de estructura de hormigon

SOLADOS

Se realizara solado de gres antideslizante en pasillo de entrada lateral ,sentado con mortero de cemento

ALBARDILLAS.

Se realizara la sustitución de albardillas dañadas calizas del perímetro de la cubierta invertida

ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE PASILLO DE ENTRADA LATERAL

Se realizara estructura metalica a base de perfiles normalizados y correas de igual material,con material de cubrición de chapa de policarbonato.

TRATAMIENTOS DE HUMEDADES.

Se realizara el trazado de humedades en lateral derecho de edificio ,eliminando en césped y el sistema de hierro(aspersores) culpables de estas al no tener forjado sanitario

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Puerta de dos hojas de aluminio de vaivén con zocalo de 700mm lacado en blanco con vidrio climalit.

Poblete Enero 2020

Arquitecto Tecnico Municipal

Enrique Gimeno Cazorla

Presupuesto y medición

Presupuesto parcial n° 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HORMIGONES

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.1 D02HF050	**M3**	**M3. Excavación mecánica de dados de cimentación, en terreno de consistencia floja, con extracción de tierra a los bordes y con agotamiento de aguas, i/p.p. de costes indirectos.**			

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
6	0,300		0,400	0,720
	Total M3 .....:			0,720

				15,36	11,06

1.2 D04GC107	**M3**	**M3. Hormigón en masa para armar HA-30/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de DADOS de cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.**			

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
6	0,300		0,400	0,720
	Total M3 .....:			0,720

				69,09	49,74

1.3 D36EA005	**M3**	**M3. Zahorra VOLCANICAS compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.**			

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
1	21,850	24,210		528,989
	Total M3 .....:			528,989

				5,22	2.761,32

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total

3.1 D23MA005 **M2** **M2. Celosía metálica tipo TRAMEX, formada por pletina acero 20x2 mm., formando cuadrícula de 30X30 mm. con uniones electrosoldadas.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
1	23,670		2,000	47,340
	Total M2 .....:			47,340

98,67 — 4.671,04

3.2 D35AC100 **M2** **M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, color dos manos.previa preparacion de paramentos mediante picado y enfoscado con lechada de cemento**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
1	25,320		3,600	91,152
3.6				0,000
	Total M2 .....:			91,152

11,00 — 1.002,67

3.3 D21GD010 **M2** **M2. Puerta balconera en hojas abatibles de aluminio lacado en blanco con cerco de 50x40 mm., hoja de 70x48 mm. y 1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 30 mm. consiguiendo una reducción del nivel acústico de 39 dB, con zócalo inferior ciego de 40 cm., mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
1		1,810	2,590	4,688
	Total M2 .....:			4,688

162,32 — 760,96

Proyecto: PAVIMENTACION

Capítulo	Importe
Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HORMIGONES	2.822,12
Capítulo 2 HORMIGONES ,ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA	15.536,60
Capítulo 3 CERRAMIENTOS METALICOS Y PINTURAS	6.434,67
Presupuesto de ejecución material	24.793,39
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Suma	24.793,39
21% IVA	5.206,61
Presupuesto de ejecución por contrata	30.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA MIL EUROS.

Poblete Enero 2020
Arquitecto Tecnico Municipal

Enrique Gimeno Cazorla